

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป้ ตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป้ ตำบลหมอกจำแป้ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฮ่องสอน


แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 ทั้งหมด จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย	555,287.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)	555,287.19	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบจ.มส. ที่ 123/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

1 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายปฐม วงศ์โต) หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจและออกแบบ

2 ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายพิชญะ ปุณเวช) นายช่างโยธาชำนาญงาน

3 ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสุกิจ คำแสน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

## สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ ตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฮ่องสอน

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย	424,174.77	1.3091	555,287.19	
	รวมราคางานต้นทุน	424,174.77			
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	555,287.19	
			ปลั้บลดยอด	-	
			ยอดสุทธิ	555,287.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ประมาณการกรทำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อปจ.มส.ที่ ๑๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ .....  
 ประเภทที่ .....

แบบเลขที่ .....  
 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปจ. ๔ แผ่นที่ .....

...../.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
<b>ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย</b>											
๑	งานปรับพื้นที่	๕๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๖๗	๑๙๐.๘๔	-	๑๙๐.๘๔		
๑.๑	งานดินลูบดินและถมดิน	๑๕.๗๒	ลบ.ม.	-	-	๑๒๒.๐๐	๑,๙๒๐.๖๔	-	๑,๙๒๐.๖๔		
๑.๒	งานทรายรองพื้น	๐.๘๐	ลบ.ม.	๒๘๘.๗๘	๒๓๑.๗๘	๑๒๒.๐๐	๘๙.๖๐	-	๓๒๑.๓๘		
๑.๓	งานแบบหล่อคอนกรีต	๕๓.๒๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๗,๐๘๐.๒๖	-	๗,๐๘๐.๒๖		
๑.๔	- แบบหล่อ	๒๖.๖๒	ลบ.พ.	๕๖๗.๒๙	๑๒,๕๓๙.๒๖	-	-	-	๑๒,๕๓๙.๒๖		
	- ไม้คร่าวแบบ ๓๐% ของไม้แบบ	๗.๙๙	ลบ.พ.	๖๑๔.๓๐	๔,๙๐๘.๒๖	-	-	-	๔,๙๐๘.๒๖		
	- ตะปูขนาดต่างๆ	๑๓.๓๑	กก.	๓๗.๙๖	๕๐๕.๒๕	-	-	-	๕๐๕.๒๕		
๑.๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- RB ๖ มม	๒๓๙.๒๕	กก.	๒๘.๐๖	๖,๗๑๓.๓๖	๔.๔๐	๑,๐๕๒.๗๐	-	๗,๗๖๖.๐๖		
	- RB ๙ มม	๙๑.๐๗	กก.	๒๖.๔๗	๒,๔๑๐.๖๒	๔.๔๐	๑,๐๕๒.๗๐	-	๓,๔๖๓.๓๒		
	- DB ๑๒ มม	๒๕๐.๘๘	กก.	๒๑.๔๖	๕,๓๘๓.๘๘	๓.๖๐	๑,๒๘๑.๑๗	-	๖,๖๖๕.๐๕		
	- DB ๑๖ มม	๑๔๗.๓๑	กก.	๒๑.๒๖	๓,๑๓๑.๘๑	๓.๖๐	๑,๒๘๑.๑๗	-	๔,๔๑๔.๑๖		
	- วัสดุผูกเหล็ก	๒๒.๐๐	กก.	๕.๘๘	๑,๒๙๕.๓๖	-	-	-	๑,๒๙๕.๓๖		
๑.๖	งานคอนกรีต										
	- งานคอนกรีตขยาย	๐.๒๘	ลบ.ม.	๑,๘๕๑.๐๐	๕๑๘.๒๘	๔.๒๐	๑๑๙.๒๘	-	๖๓๗.๕๖		
	- งานคอนกรีต STRENGTH ๒๕๐ กก./ตร.ซม.	๑๒.๘๐	ลบ.ม.	๒,๑๒๙.๐๐	๒๗,๒๕๑.๒๐	๕.๓๒	๖,๘๖๙.๖๐	-	๓๓,๑๒๐.๘๐		
๑.๗	งานโครงสร้างเหล็ก										
	- เหล็กตัวซี ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๒.๓ มม.	๒๕๕.๕๗	กก.	๒๕.๒๕	๖,๒๐๐.๖๔	๑๐.๐๐	๒,๔๕๕.๗๐	-	๘,๖๕๖.๓๔		
	- เหล็กตัวซี ๗๕ X ๔๕ X ๑๕ X ๒.๓ มม.	๒๒๓.๖๐	กก.	๒๒.๒๙	๔,๙๘๘.๐๔	๑๐.๐๐	๒,๒๒๖.๐๐	-	๗,๒๑๔.๐๔		
	- RB ๑๙ มม	๓๐.๗๙	กก.	๒๙.๙๙	๙๒๓.๓๙	๓.๖๐	๑๑๐.๘๔	-	๑,๐๓๔.๒๓		
	- แอลูมิเนียม ขนาด $\phi$ ๑๔ มม. ยาว ๐.๕๐ เมตร	๒๔.๐๐	ตัว	๑๐๔.๖๗	๒,๕๑๒.๐๘	-	-	-	๒,๕๑๒.๐๘		
	- เหล็กเหล็ก ขนาด ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม.หนา ๘ มม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๑๘๘.๖๐	๑,๗๘๓.๒๐	-	-	-	๑,๗๘๓.๒๐		
	- ปิดลอน ทับด้วยเชิงชายไม้สังเคราะห์ ๘"	๑๗.๘๐	ม.	๙๙.๖๔	๑,๗๗๓.๕๙	๗๓.๐๐	๑,๒๙๙.๔๐	-	๓,๐๗๒.๙๙		
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ๖"	๒๘.๕๐	ม.	๕๖.๓๘	๑,๖๐๑.๑๙	๓๖.๕๐	๑,๐๓๖.๖๐	-	๒,๖๓๗.๗๙		
	- ฝ้าไม้สังเคราะห์ ๘"	๑๕.๒๘	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๖,๑๒๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๒๘.๐๐	-	๗,๖๕๐.๐๐		

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่  
 สถานก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
 งบประมาณเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
 งบปี ๒๕๖๗  
 งบปี ๒๕๖๗  
 งบปี ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑๘	งานมุงหลังคา - พื้นหลังคา	๘๖.๙๒	ตร.ม.	-	-	๗๐.๐๐	๖,๐๘๔.๔๐	๖,๐๘๔.๔๐	
	- Metal sheet หนา ๐.๓๕ mm. (สีทำหมดขณะก่อสร้าง)	๘๖.๙๒	ตร.ม.	๑๘๘.๐๐	๑๖,๓๔๐.๙๖	-	-	๑๖,๓๔๐.๙๖	
	- อุปกรณ์ยึดหลังคา	๑.๐๐	ท่อน้ำ	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	-	๕๐๐.๐๐	
	- ฟอสฟิง ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท	๓๒.๐๐	ม.	๘๓.๘๘	๒,๖๘๘.๑๖	๕๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔,๒๘๘.๑๖	
๑๙	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานยิบซีบอร์ด หนา ๘ มม.	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๕.๐๐	๑๒,๗๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ รุ่นเพชรรอง ๓ นิ้ว ระบายอากาศ หนา ๔ มม.	๕๘.๓๖	ตร.ม.	๒๐๒.๐๐	๑๑,๗๖๘.๗๒	๗๕.๐๐	๓,๖๖๒.๐๐	๑๕,๔๓๐.๗๒	
๑๑๐	งานผนัง + ฉาบปูน - ผนังก่ออิฐมวลเบา	๘๒.๓๘	ตร.ม.	๒๕๕.๒๕	๒๐,๖๑๘.๖๕	๕๖.๐๐	๔,๖๓๓.๘๔	๒๕,๒๕๒.๔๙	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	๑๖๙.๓๓	ตร.ม.	๓๖.๓๘	๖,๑๕๓.๕๕	๘๗.๐๐	๑๔,๗๓๑.๗๑	๒๐,๘๘๕.๒๖	
๑๑๑	งานผิวพื้น + ผนัง - งานพื้นผิวการระบองเคลือบเซรามิก ขนาด ๒๔" X ๒๔" ผิวมัน	๑๘.๘๓	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๕,๒๐๕.๗๕	๑๗๔.๐๐	๓,๒๘๓.๘๒	๘,๔๘๙.๕๗	
	- งานพื้นผิวการระบองเคลือบเซรามิก ขนาด ๒๔" X ๒๔" ผิวมัน	๔.๑๔	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๑,๑๓๘.๕๐	๑๗๔.๐๐	๓๗๐.๓๖	๑,๕๐๘.๘๖	
	- งานพื้นผิวการระบองเคลือบเซรามิก ขนาด ๒๔" X ๒๔" ผิวมัน	๑๗.๖๙	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๘,๘๖๔.๐๐	-	-	๘,๘๖๔.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ๕๐ X ๕๐ X ๒.๓ มม.	๘๘.๘๖	กก.	๒๕.๘๙	๒,๒๕๙.๘๙	๑๐.๐๐	๘๘๘.๖๐	๓,๑๔๘.๔๙	
	- เหล็กกล่องแบบ ๑๐๐ X ๕๐ X ๒.๓ มม.	๘๒.๒๔	กก.	๒๖.๑๕	๒,๑๕๐.๕๘	๑๐.๐๐	๘๒๒.๒๔	๒,๙๗๒.๘๒	
	- ไม้อัด หนา ๒๐ มม.	๖.๑๘	แผ่น	๗๑๗.๐๐	๔,๔๓๑.๐๖	๑๗๙.๒๕	๑,๑๐๗.๗๗	๕,๕๓๘.๐๓	
	- งานผนังการระบองเคลือบเซรามิก ขนาด ๑๒" X ๒๔" ผิวมัน	๑๕.๕๖	ตร.ม.	๓๒๘.๐๐	๕,๑๑๖.๘๘	๑๘๑.๐๐	๒,๗๖๘.๒๖	๗,๘๘๖.๑๔	
	- งานปูพื้นบล็อกทาง Guiding Block ขนาด ๓๐ X ๓๐ X ๖ ซม.	๐.๓๖	ตร.ม.	๖๐๒.๒๗	๒๑๖.๘๒	๑๒๐.๐๐	๑๔๓.๒๐	๓๖๐.๐๒	
	- งานผนังกรวดล้าง	๓.๘๔	ตร.ม.	๒๘๘.๐๐	๑,๑๑๕.๓๒	๑๐๔.๐๐	๓๘๙.๖๖	๑,๕๐๔.๙๘	
	- ฝ้าผนังกรวดล้าง	๓๖.๐๒	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๒,๗๐๑.๕๐	๑๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๖,๒๐๒.๕๐	
๑๑๒	งานประตู + หน้าต่าง - ประตู ป๑ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๐,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๐,๒๐๐.๐๐	
	- ประตู ป๒ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๕,๖๔๐.๐๐	๕,๖๔๐.๐๐	-	-	๕,๖๔๐.๐๐	

ป.ร. ๔ แผ่นที่

...../.....

.....

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

แบบเลขที่ ..... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปจ.๔ แผ่นที่

...../.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
๑.๑๓	- ประตู ป๓ (ตามแบบ)	๒.๐๐	ชุด	๙,๕๘๐.๐๐	๑๙,๑๖๐.๐๐	-	-	-	-	๑๙,๑๖๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง		
	- ผนังต่าง น๑ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๕๖๒.๐๐	๑๓,๕๖๒.๐๐	-	-	-	-	๑๓,๕๖๒.๐๐	รวมค่าติดตั้ง		
	- ผนังต่าง น๒ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๙,๐๕๒.๐๐	๙,๐๕๒.๐๐	-	-	-	-	๙,๐๕๒.๐๐	รวมค่าติดตั้ง		
	- ผนังต่าง น๓ (ตามแบบ)	๓.๐๐	ชุด	๔,๕๒๑.๐๐	๑๓,๕๖๓.๐๐	-	-	-	-	๑๓,๕๖๓.๐๐	รวมค่าติดตั้ง		
	- ผนังต่าง น๔ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๔๐.๐๐	๓,๓๔๐.๐๐	-	-	-	-	๓,๓๔๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง		
	- ผนังต่าง น๕ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๑๘.๐๐	๑,๐๑๘.๐๐	-	-	-	-	๑,๐๑๘.๐๐	รวมค่าติดตั้ง		
	งานสุขุภัณฑ์												
	- โถ้ววมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว พร้อมติดตั้งมินิโบลาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๒,๔๐๖.๕๕	๒,๔๐๖.๕๕	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒,๙๐๖.๕๕			
	- อ่างล้างหน้าติดตั้ง เคลือบขาว ก๊อกน้ำแบบก้านบิด พร้อมติดตั้งมินิโบลาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๒,๖๗๙.๙๑	๒,๖๗๙.๙๑	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓,๑๒๙.๙๑			
	พร้อมการระดมงบประมาณ												
- ระบายน้ำทิ้งที่พื้น พร้อมตะแกรงกันผงและที่ดักกลิ่น	๑.๐๐	ชุด	๑๙๙.๐๐	๑๙๙.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๙๙.๐๐				
- ขอบเขวนผ้า ติดตั้งที่ระดับ ๑.๒๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๑๕๙.๐๐	๑๕๙.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕๔.๐๐				
- สายฉีดชำระ พร้อมติดตั้งมินิโบลาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๑๘๕.๐๐	๑๘๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๘๐.๐๐				
- ที่ใส่กระดาษชำระ	๑.๐๐	ชุด	๒๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๓๒๕.๐๐				
งานสี													
- สีน้ำพลาสติก	๕.๓๙	ตร.ม.	๕๕.๕๗	๒๙๙.๙๙	๓๐.๐๐	๑๖๑.๙๙	๑.๙๐	๑๖๓.๘๙	๓๑๓.๘๙	๓๑๓.๘๙			
- สีกันสนิม	๕.๕๙	ตร.ม.	๓๓.๕๒	๑๘๖.๗๖	๓๕.๐๐	๑๙๖.๗๖	๑.๙๐	๑๙๘.๖๖	๓๑๓.๖๖	๓๑๓.๖๖			
- สีน้ำมัน	๕.๕๙	ตร.ม.	๔๘.๖๗	๒๖๖.๗๖	๓๘.๐๐	๒๑๖.๗๖	๑.๙๐	๒๑๘.๖๖	๒๘๖.๖๖	๒๘๖.๖๖			
งานสุขาภิบาล													
- ท่อน้ำดี PVC. Ø ๓/๔" ขึ้น ๑๓.๕	๕.๐๐	ม.	๒๐.๒๑	๘๐.๘๕	๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๗๐.๘๕	๓๕๐.๘๕				
- ท่อน้ำดี PVC. Ø ๑/๒" ขึ้น ๑๓.๕	๑๐.๐๐	ม.	๑๖.๕๗	๑๖๕.๗๓	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕๔๕.๗๓	๖๕๕.๗๓				
- ท่อน้ำทิ้ง PVC. Ø ๒" ขึ้น ๘.๕	๖.๐๐	ม.	๕๒.๙๒	๓๑๗.๕๔	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๖๗.๕๔	๖๑๗.๕๔				
- อุปกรณ์ท่อและประสานท่อ	๑.๐๐	เมตรจ่าย	๑๕๐.๙๓	๑๕๐.๙๓	๕๕.๒๘	๕๕.๒๘	๒๕.๒๘	๒๕.๒๘	๒๐๖.๕๑				
- งานบ่อกรอง - บ่อซึม	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	-	-	-	-	๒,๘๕๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง			

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
 ประเภทการเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

แบบเลขที่ .....  
 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รายการที่ .....  
 ..... /.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑.๑๖	งานไฟฟ้า									
	- โคมไฟพวดาน แบบลอย LED ๒๔ W	๗.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐		
	- โคมตารางโมดูล LED แบบฝังหน้ากลม ขนาด ๘ นิ้ว ๒๔W	๖.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒,๑๙๐.๐๐		
	- ชุดหลอดไฟรางสำเร็จรูป LED ๑๘W ยาว ๑๒๐ ซม.	๔.๐๐	ชุด	๒๒๙.๐๐	๙๑๖.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑,๓๗๖.๐๐		
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า	๗.๐๐	ชุด	๑๔๕.๐๐	๑,๐๑๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๗๑๕.๐๐		
	- เต้ารับตู้ ๓ ขา มีกราวด์	๑๐.๐๐	ชุด	๑๗๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐		
	- พัดลมดูดอากาศ ชนิดดูดเข้า - ออก ขนาด ๘"	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		
	- ตู้คอมบูเมอริยูนิต ชนิด ๖ ช่อง พร้อมลูกเชอร์รูกิต	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๙๐.๐๐	๒,๘๙๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๓๙๐.๐๐		
	- สายไฟเดินร้อยท่อ (หลอดไฟ) สายไฟ THW ขนาด ๑ X ๑.๕ ตร.มม	๙๔.๐๐	ม.	๗.๔๙	๗๐๔.๐๖	๕.๐๐	๔๗๐.๐๐	๑,๑๗๔.๐๖		
	- สายไฟเดินร้อยท่อ (เต้ารับ) สายไฟ THW ขนาด ๑ X ๒.๕ ตร.มม	๑๒๖.๐๐	ม.	๑๑.๑๒	๑,๔๐๑.๑๒	๗.๐๐	๘๘๒.๐๐	๒,๒๘๓.๑๒		
	- สายเมนไฟฟ้า THW A ขนาด ๑ X ๑๖ sq.mm เดินท่อ PVC.	๒๐.๐๐	ม.	๒๓.๘๐	๔๗๖.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๗๖.๐๐		
	เดินท่อ PVC. ร้อยสาย หรือ ใช้แฉีก									
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>					<b>๓๒๕,๖๓๓.๕๕</b>		<b>๙๘,๕๔๑.๒๒</b>	<b>๔๒๔,๑๗๔.๗๗</b>	