

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฮ่องสอน


แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 ทั้งหมด จำนวน 6 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยตามแบบแปลน	555,287.19	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	555,287.19	
	(ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบจ.มส. ที่ 121/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

1 ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายปฐม วงศ์โต) หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจและออกแบบ

2 ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิชญะ ปุณเวช) นายช่างโยธาชำนาญงาน

3 ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุกิจ คำแสน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ตามแบบแปลน

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดฮ่องสอน

แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย	424,174.77	1.3091	555,287.19	
	รวมราคางานต้นทุน	424,174.77			
	เงินโอนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	555,287.19	
			ปลั้บลดยอด	-	
			ยอดสุทธิ	555,287.19	
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร		

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
 ประมาณการเมื่อวันที่
 ปร. ๔ แผ่นที่ /...
 งบ. ๔ แผ่นที่ /...
 งบ. ๔ แผ่นที่ /...
 งบ. ๔ แผ่นที่ /...

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย									
๑	งานปรับพื้นที่	๕๒.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓.๖๗	๑๙๐.๘๕	๑๙๐.๘๕	
๑.๑	งานดินขุดและถมดิน	๑๕.๗๒	ลบ.ม.	-	-	๑๑๒.๐๐	๑,๗๖๐.๖๔	๑,๗๖๐.๖๔	
๑.๓	งานทรายรองพื้น	๐.๘๐	ลบ.ม.	๒๘๓.๗๘	๒๒๖.๗๘	๑๑๒.๐๐	๘๙.๖๐	๓๒๑.๓๘	
๑.๔	งานแบบหล่อคอนกรีต	๕๓.๒๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๗,๐๘๐.๒๖	๗,๐๘๐.๒๖	
	- แบบหล่อ	๒๖.๖๒	ลบ.พ.	๔๖๗.๒๙	๑๒,๔๓๙.๒๖	-	-	๑๒,๔๓๙.๒๖	
	- ไม้คร่าวแบบ ๓๐% ของไม้แบบ	๗.๙๙	ลบ.พ.	๖๑๔.๓๐	๔,๙๐๘.๒๖	-	-	๔,๙๐๘.๒๖	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	๑๓.๓๑	กก.	๓๗.๙๖	๕๐๕.๒๕	-	-	๕๐๕.๒๕	
๑.๕	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB ๖ มม	๒๓๙.๒๕	กก.	๒๘.๐๖	๖,๗๑๓.๓๖	๔.๕๐	๑,๐๕๒.๗๐	๗,๗๖๖.๐๖	
	- RB ๙ มม	๙๑.๐๗	กก.	๒๖.๕๗	๒,๔๑๐.๖๒	๔.๕๐	๔๐๐.๗๑	๒,๘๑๑.๓๓	
	- DB ๑๒ มม	๒๕๐.๘๘	กก.	๒๑.๕๖	๕,๓๘๓.๘๘	๓.๖๐	๙๐๓.๑๗	๖,๒๘๗.๐๕	
	- DB ๑๖ มม	๑๔๗.๓๑	กก.	๒๑.๒๖	๓,๑๓๑.๘๑	๓.๖๐	๕๓๐.๓๒	๓,๖๖๒.๑๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๒๒.๐๐	กก.	๕๘.๘๘	๑,๒๙๕.๓๖	-	-	๑,๒๙๕.๓๖	
๑.๖	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ	๐.๒๘	ลบ.ม.	๑,๘๕๑.๐๐	๕๑๘.๒๘	๔๒๖.๐๐	๑๑๙.๒๘	๖๓๗.๕๖	
	- งานคอนกรีต STRENGTH ๒๕๐ กก./ตร.ซม.	๑๒.๘๐	ลบ.ม.	๒,๑๒๙.๐๐	๒๗,๒๕๑.๒๐	๕๓๒.๐๐	๖,๘๐๙.๖๐	๓๔,๐๖๐.๘๐	
๑.๗	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กตัวซี ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๒.๓ มม.	๒๕๕.๕๗	กก.	๒๕.๒๕	๖,๒๐๐.๖๔	๑๐.๐๐	๒,๕๕๕.๗๐	๘,๖๕๖.๓๔	
	- เหล็กตัวซี ๗๕ X ๔๕ X ๑๕ X ๒.๓ มม.	๒๒๓.๖๐	กก.	๒๒.๒๙	๔,๙๘๕.๐๕	๑๐.๐๐	๒,๒๓๖.๐๐	๗,๒๒๑.๐๕	
	- RB ๑๙ มม	๓๐.๗๙	กก.	๒๙.๙๙	๙๒๓.๓๙	๓.๖๐	๑๑๐.๘๕	๑,๐๓๔.๒๔	
	- แอลูมิเนียม ขนาด ϕ ๑๔ มม. ยาว ๐.๔๐ เมตร	๒๔.๐๐	ตัว	๑๐๕.๖๗	๒,๕๑๒.๐๘	-	-	๒,๕๑๒.๐๘	
	- เหล็กพเหล็ก ขนาด ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม. ทน ๙ มม.	๑๒.๐๐	แผ่น	๑๔๘.๖๐	๑,๗๘๓.๒๐	-	-	๑,๗๘๓.๒๐	
	- ปิดลอน ทับด้วยเชิงชายไม้สังเคราะห์ ๘"	๑๗.๘๐	ม.	๙๙.๖๔	๑,๗๗๓.๕๙	๗๓.๐๐	๑,๒๘๙.๕๐	๓,๐๖๒.๐๙	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ๖"	๒๘.๔๐	ม.	๕๖.๓๘	๑,๖๐๑.๑๙	๓๖.๕๐	๑,๐๓๖.๖๐	๒,๖๓๗.๗๙	
	- ฝ้าไม้สังเคราะห์ ๘" ตัดขอบทับเหล็กโครงสร้างเหล็กกล่อง ๑๑/๒" X ๑๑/๒"	๑๕.๒๘	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๖,๑๑๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๒๘.๐๐	๗,๖๔๐.๐๐	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง
 สถานพักก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ออ.มส.ที่ ๑๒๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ป.ร. ๔ แผนที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน				
	- ประตู ป๓ (ตามแบบ)	๒.๐๐	ชุด	๙,๕๘๐.๐๐	๑๙,๑๖๐.๐๐	-	-	-	๑๙,๑๖๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง	
	- หน้าต่าง น๑ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๕๖๒.๐๐	๑๓,๕๖๒.๐๐	-	-	-	๑๓,๕๖๒.๐๐	รวมค่าติดตั้ง	
	- หน้าต่าง น๒ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๙,๐๕๒.๐๐	๙,๐๕๒.๐๐	-	-	-	๙,๐๕๒.๐๐	รวมค่าติดตั้ง	
	- หน้าต่าง น๓ (ตามแบบ)	๓.๐๐	ชุด	๔,๕๒๑.๐๐	๑๓,๕๖๓.๐๐	-	-	-	๑๓,๕๖๓.๐๐	รวมค่าติดตั้ง	
	- หน้าต่าง น๔ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๓,๓๕๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐	-	-	-	๓,๓๕๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง	
	- หน้าต่าง น๕ (ตามแบบ)	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๑๘.๐๐	๑,๐๑๘.๐๐	-	-	-	๑,๐๑๘.๐๐	รวมค่าติดตั้ง	
๑.๑๓	งานสุขภัณฑ์										
	- โถ้ววมชักโครกนั่งราบ มีถังพื้น้ำ เคลือบขาว พร้อมติดตั้งมินิโบลาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๖.๕๕	๒,๕๐๖.๕๕	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๕๐๖.๕๕		
	- อ่างล้างหน้าติดผนัง เคลือบขาว กว้างแบบก้านปัด พร้อมติดตั้งมินิโบลาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๒,๖๗๙.๙๑	๒,๖๗๙.๙๑	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๓,๑๗๙.๙๑		
	พร้อมกรรจากงาปปรับปรุง										
	- ระบายน้ำทิ้งที่พื้น พร้อมตะแกรงกันผงและที่กักลิน	๑.๐๐	ชุด	๑๙๙.๐๐	๑๙๙.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๒๗๔.๐๐	๒๗๔.๐๐		
	- ขอบแขวนผ้า ติดตั้งที่ระดับ ๑.๒๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๑๕๙.๐๐	๑๕๙.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๒๙.๐๐	๒๒๙.๐๐		
	- สายฉีดชำระ พร้อมติดตั้งมินิโบลาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๑๘๕.๐๐	๑๘๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐		
	- ที่เสักระดาดชำระ	๑.๐๐	ชุด	๒๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๒๕.๐๐	๓๒๕.๐๐		
๑.๑๔	งานสี										
	- สีน้ำพลาสติก	๔๓๙.๖๑	ตร.ม.	๔๕.๕๗	๑๙,๙๘๙.๐๗	๓๐.๐๐	๑๓,๑๘๘.๓๐	๑๓,๑๘๘.๓๐	๓๓,๑๗๗.๓๗		
	- สีกันสนิม	๕๕.๓๙	ตร.ม.	๓๓.๔๒	๑,๘๖๗.๗๑	๓๕.๐๐	๑,๙๐๓.๖๕	๑,๙๐๓.๖๕	๓,๗๗๑.๓๖		
	- สีน้ำมัน	๕๕.๓๙	ตร.ม.	๔๘.๖๗	๒,๖๙๗.๑๖	๓๘.๐๐	๒,๐๖๖.๘๒	๒,๐๖๖.๘๒	๔,๗๖๓.๙๘		
๑.๑๕	งานสุขาภิบาล										
	- ท่อน้ำดี PVC. Ø ๓"/๔" ชั้น ๑๓.๕	๔.๐๐	ม.	๒๐.๒๑	๘๐.๘๕	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๐๐.๘๕		
	- ท่อน้ำดี PVC. Ø ๑/๒" ชั้น ๑๓.๕	๑๐.๐๐	ม.	๑๖.๕๗	๑๖๖.๕๗	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๖๖.๕๗		
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC. Ø ๒" ชั้น ๘.๕	๖.๐๐	ม.	๔๒.๙๒	๒๕๗.๕๔	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๕๗.๕๔	๕๑๗.๕๔		
	- อุปกรณ์ต่อท่อและประสานท่อ	๑.๐๐	หน่วยจ่าย	๑๕๐.๙๓	๑๕๐.๙๓	๕๕.๒๘	๕๕.๒๘	๑๙๖.๒๑	๑๙๖.๒๑		
	- งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	-	-	-	๒,๘๕๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง	

ประมาณราคา ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบจ.มส.ที่ ๑๒๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประมาณการเมื่อวันที่ ประเภทพื้นที่ ๒๕๖๗

แบบเลขที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการที่ รายการที่

..... /.....

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
๑๑๖	งานไฟฟ้า									
	- โคมไฟเพดาน แบบลอย LED ๒๕ W	๗.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๘๐๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐		
	- โคมदानีไลท์ LED แบบฝังหน้ากลม ขนาด ๘ นิ้ว ๒๕W	๖.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๒,๑๙๐.๐๐		
	- ชุดหลอดไฟรางสำเร็จรูป LED ๑๘W ยาว ๑๒๐ ซม.	๔.๐๐	ชุด	๒๒๙.๐๐	๙๑๖.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑,๓๗๖.๐๐		
	- สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า	๗.๐๐	ชุด	๑๕๕.๐๐	๑,๐๘๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๗๘๕.๐๐		
	- เต้ารับคู่ ๓ ขา มีกราวด์	๑๐.๐๐	ชุด	๑๗๕.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	๙๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐		
	- พัดลมดูดอากาศ ชนิดดูดเข้า - ออก ขนาด ๘"	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ชนิด ๖ ช่อง พร้อมตู้เก็บเซอร์จิต	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๙๐.๐๐	๒,๘๙๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๓๙๐.๐๐		
	- สายไฟเดินร้อยท่อ (หลอดไฟ) สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑.๕ ตร.มม	๙๔.๐๐	ม.	๗.๔๙	๗๐๔.๖๖	๕.๐๐	๔๗๐.๐๐	๑,๑๗๙.๖๖		
	- สายไฟเดินร้อยท่อ (เต้ารับ) สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๒.๕ ตร.มม	๑๒๖.๐๐	ม.	๑๑.๑๒	๑,๔๐๑.๑๒	๗.๐๐	๘๘๒.๐๐	๒,๒๘๓.๑๒		
	- สายเมนไฟฟ้า THW A ขนาด ๑ x ๑๖ sq.mm เดินท่อ PVC.	๒๐.๐๐	ม.	๒๓.๘๐	๔๗๖.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๗๖.๐๐		
	เดินท่อ PVC. ร้อยสาย หรือ ใช้แป๊วค									
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					๓๒๕,๖๓๓.๕๕		๙๘,๕๔๑.๒๒	๔๒๔,๑๗๔.๗๗	